

仕様書
(会津大学松長教職員公舎エアコン更新)

1 納入物品仕様

冷暖房家庭用ルームエアコン

RC造 6畳用程度、単相 100V、寒冷地仕様（ドレンパンヒータ付）

2 納入場所及び数量

会津若松市一箕町松長一丁目 地内

会津大学 松長教職員公舎 C 棟

1 階	玄関側の部屋	2 台
2 階	玄関側の部屋	7 台
3 階	玄関側の部屋	5 台

3 納入期限

2022年3月31日限り

4 その他

- ・ 物品本体、付属品及び冷媒管配管、電源工事等の設置・撤去費含む。
電源工事にあたっては、既設電線太さやブレーカ容量を確認のこと。
(太さや容量が不足する場合は協議すること)
既設 100V15A コンセント 1 個を 100V20A コンセントに変更。
※電源工事は、関連法令及び内線規定を遵守し電気工事士が行うこと。
- ・ 屋内配管化粧カバー、室外機架台共を取付けること。
(ベランダに室外機を設置する場合、架台は樹脂製とする)
- ・ 既設のガス式又は電気式エアコンの室内機及び室外機、付属品、配管等の撤去、冷媒ガス等の処分費用を含み、関係法令を遵守し適正に処分すること。
- ・ 必要に応じて既設配管等の開口部へキャップ取付のこと。
- ・ 室外機は避難ハシゴ使用の妨げにならない様に設置のこと。
- ・ 設置に必要な事前調査または確認を行うこと。
- ・ 入居者の都合により日程調整が必要になるため、大学・入居者と連絡調整を十分に
行うこと。
- ・ 棟や号室・部屋は協議により変更する場合がある。
- ・ 玄関側の部屋については、室外機前のステンレspanチング板の撤去・再取付けを行うこと。
- ・ 作業足場が必要となるため足場設置費を含み、足場設置・高所作業にあたっては関係法令、労働安全衛生法を厳守し、墜落防止対策を行うこと。